
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego i renowacja ścian budynku kościoła p.w.
św. Rozalii w Serafinowie
Etap I - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w
Serafinowie

ADRES INWESTYCJI: Serafinów
gm. Koźmin Wielkopolski
działka nr 38/1
obręb 0019
jednostka ewidencyjna 301203_5

NAZWA INWESTORA: Parafia p.w. NMP Wniebowziętej

ADRES INWESTORA: Mokronos 70, 63-720 Koźmin Wielkopolski

DATA OPRACOWANIA: 02.03.2024

Stawka roboczogodziny

KOSZTORYS

Poz.: 18

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Etap 1 - Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. św. Rozalii w Serafinowie

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZORYS: Etap 1 - Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. św. Rozalii w Serafinowie						
1		Roboty zabezpieczające i demontażowe				
1 d.1	KNR-W 2-25 0307-02	Ogrodzenia tymczasowe, ażurowe - budowa, wynajem, rozebranie	m2	200,000		
2 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	$45 * 4,5 / 2 = 101,250$		
3 d.1	kalk. własna	Demontaż instalacji odgromowej na połaci dachowej wraz ze wspornikami	kpl.	1,000		
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny oraz obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m	$3,62 + 4,16 + 4,68 = 12,460$		
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	5,120		
6 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	$3 + 4,65 = 7,650$		
7 d.1	KNR 4-01 0504-08 analogia	Rozebranie gąsiorów	m	$10,19 + 4,26 + 4 * 1,78 * 2 + 4,4 * 1,78 * 2 = 44,354$		
8 d.1	KNR 2-02 1220-03 analogia	Świetliki dachowe- demontaż	m2	3,000		
9 d.1	KNR K-06 0103-10 analogia	Rozebranie istniejących pokryć dachowych wysokoprofilowych z dachówki (z dachówki marsylskiej)	m2	293,022		
10 d.1	KNR 19-01 0532-02	Oczyszczenie i ułożenie w stopy gąsiorów	szt.	$13 + 13 + 13 + 13 + 18 + 19 = 89,000$		
11 d.1	KNR 19-01 0532-01	Oczyszczenie i ułożenie w stopy dachówek	szt.	$poz.9 * 11,7 = 3 428,357$		
12 d.1	KNR-W 4-01 0441-03 analogia	Zdemontowanie istniejących łąt.	m2	293,022		
Razem dział: Roboty zabezpieczające i demontażowe						
2		Roboty odtworzeniowe				
13 d.2	KNR 19-01 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew	m	50,000		
14 d.2	KNR 2-02 0410-03 analogia	Łączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej Analogia - łątą 60x30mm co 16,7 cm < impregnowanej środkiem grzybobójczym, owadobójczym >	m2	$poz.18 = 293,022$		
15 d.2	KNR 2-02 0410-04 analogia	Łączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej Analogia - kontrłaty 60x30mm < impregnowanej środkiem grzybobójczym, owadobójczym >	m2	293,022		
16 d.2	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m/ membrana wysokoparoprzepuszczalna o gramaturze 130-150g/m2	m2	293,022		
17 d.2	KNR-W 2-02 1202-05 analiza indywidualna	Okna dachowe stalowe uchylne na indywidualne zamówienie	kpl.	1,000		
18 d.2	KNR AT-09 0302-05 analogia	Gonty łupane z drewna modrzewiowego o szer. 10 cm - krycie trzywarstwowe, gonty dł. 50 cm (słoje zawsze stojące, gęstość usłojenia - nie mniej niż 4 słoje)	m2	293,022		

Etap 1 - Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. św. Rozalii w Serafinowie

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
19 d.2	KNR 19-01 0415-10	Krycie dachu gontami łupanymi - dodatek zakrycie przy kalenicach i narożach przy nachyleniu połaci do 85 %	m2	(10,19 * 2 + 4,67 * 2 + 4 * 1,788 * 4 + 4,4 * 1,788 * 4) * 0,50 = 44,898		
20 d.2	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m	poz.24 = 49,890		
21 d.2	KNR K-05 0102-05 analogia	Wykonanie deskowania - montaż deski wiatrowej	m	8,1 * 4 = 32,400		
22 d.2	kalk. własna	Odmalowanie krzyża i elementów metalowych.	kpl.	1,000		
23 d.2	KNNR 2 0504-03	Obróbki blacharskie z blachy miedzianej min. gr. 0,6mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	(10,19 + 10,19 + 4,67 + 4,68 + 4,16 + 4,18 + 3,69 + 3,62 + 4,51) * 0,25 = 12,473		
24 d.2	KNR-W 2-02 0523-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. do 127 mm - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej min. gr. 0,57 mm	m	10,19 + 10,19 + 4,51 + 3,62 + 4,68 + 4,16 + 3,69 + 4,18 + 4,67 = 49,890		
25 d.2	KNR-W 2-02 0530-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 100 mm - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej	m	5 + 5 + 4,8 + 4,8 + 2,5 = 22,100		
26 d.2	TZKNBK XV 34	Zagruntowanie drewna - preparatem Proctor DEKOLIT KD lub równoważnym, <nakładać min.3 warstwy>	m2	poz.18 = 293,022		
27 d.2	KNR 4-01 0631-01 analiza indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne pokrycia gontowego dachu preparatem Protector W2 lub równoważnym<nakładać min.3 warstwy>	m2	poz.18 = 293,022		
28 d.2		Instalacja odgromowa miedziana	kpl.	1,000		
Razem dział: Roboty odtworzeniowe						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						